

Wärmeverbund Oberdorf–Scheidgasse, Steffisburg

Für den Wärmeverbund Oberdorf–Scheidgasse wurden die Fernwärmeleitungen inklusive den Hausanschlüssen neu erbaut sowie die Trinkwasser- und Elektroleitungen ersetzt. Die grabenlose Unterquerung der Zulg erfolgte mittels Spülbohrung.

Eckdaten

- Fernwärmeverteilungen bis DN 100 (isoliert 250 mm) über eine Länge von 1000 m
- Fernwärmehausanschlussleitungen über eine Länge von 770 m
- Ersatz Trinkwasserleitung 255 m
- Ersatz Elektroleitungen 265 m

Herausforderungen

- Platzverhältnisse und Gelände
- Grabenlose Unterquerung Zulg
- Bauen im Bereich Schulhäuser

Bauherrschaft

NetZulg AG, Steffisburg

Gesamtkosten

CHF 4,0 Mio.

Leistungen

Ingenieurleistungen für die SIA-Phasen 31 (Vorprojekt) bis 53 (Inbetriebnahme), inklusive Gesamtkoordination

