b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch

Umlegung Kanalisation Herreney, Interlaken

Die bestehende Hauptabwasserleitung Herreney (Ei-Profil) wurde durch eine neue Leitung aus vorfabrizierten Betonrohren mit angepasster Linienführung erstellt (Leitungslänge ca. 370 m).









Spezielles

- Bewehrte Betonrohre DN 1'300 mm
- Ganzes Bauwerk befindet sich im Grundwasser (z. T. Spundwandabschlüsse mit offener Wasserhaltung)
- Erstellen von Provisorien DN 700

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Interlaken, Bauverwaltung

Planung

Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Matten

Kosten

CHF 1.2 Mio.

Realisierung

2015–2016

Leistungen

Ingenieur als Gesamtleiter für Leitungsbau, (inkl. Baugrube und Baugrubensicherung) sowie Vermessung für die SIA-Phasen 31 (Vorprojekt) bis und mit 53 (Inbetriebnahme/Abschluss).