b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch

Sanierung Entwässerung, Heimberg

Die Dach- und Umgebungsflächen der Liegenschaften Schützenstrasse 12/14/16 in Heimberg wurden in sog. Schluckbrunnen entwässert (Versickerungsschächte, die bis in Grundwasser reichen), was den heute geltenden Vorschriften widerspricht. Die Sanierung der Entwässerung erfolgte mit flachen Versickerungsmulden, in welche das Umgebungsflächenwasser hochliegend via Rinnen eingeleitet wird.











Bauherrschaft

Gemeinde Heimberg (Weiterverrechnung an Eigentümer)

Planung

Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg

Kosten

Gesamtkosten inkl. Honorar: CHF 250'000.–

Leistungen

Zustandserhebung, Projektierung und Bauleitung