b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch

Strassensanierungen, Buchholterberg



Kuhstelle-Hangimad

Belagssanierung auf einer Länge von 660 Metern. Auf einer Strecke von 425 Meter wurde die Strasse vorgeschiftet und anschliessend mit neuem Deckbelag mittels Hocheinbau überzogen. Auf den restlichen 235 Meter wurde ein Belagshocheinbau ausgeführt.

Kuhstelle-Rohrimoos

Belagssanierung auf einer Länge von 1470 Metern. Auf einer Strecke von 1010 Meter wurde die Strasse vorgeschiftet und anschliessend mit neuem Deckbelag mittels Hocheinbau überzogen. Auf einer Länge von 460 Meter wurde der bestehende Belag um ca. 4 cm abgefräst und neu eingebaut.

Bauherrschaft

Gemeinde Buchholterberg

Gesamtbaukosten

CHF 750'000.–

Leistungen

Projektierung und Bauleitung