b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch

Sanierung Chartreuse-Kreuzung, Hünibach

Die Chartreuse-Kreuzung liegt im Ortszentrum von Hünibach (Gemeinde Hilterfingen). Die hoch frequentierte Staatsstrasse (DTV ca. 14'000) bildet die Hauptverbindung des rechten Thunerseeufers. Bei der Kreuzung münden die Chartreusestrasse und die Ländtestrasse in die Staatsstrasse ein.
Die vierarmige Chartreuse-Kreuzung wurde in einen Kreisel umgestaltet, so dass die baulichen, betrieblichen und sicherheitsrelevanten Defizite gegenüber den heutigen Standards behoben werden konnten.









Projektelemente:

- Neubau Kreisel
- Neubau Fussgängerquerungen mit Fussgängerstreifen und Mittelinseln
- BehiG-konforme Sanierung der beidseitigen Bushaltebuchten
- Anpassung Vorplätze und zufahrten
- Strassenraumgestaltung mit diversen Baumpflanzungen
- Anpassungen derPersonenunterführung an die neuen Begebenheiten
- Erneuerung der Strassenentwässerungs- und Strassenbeleuchtungsanlage
- Punktuelle anpassungen an Werkleitungen

Bauherrschaft

Tiefbauamt des Kantons Bern, OIK I

Bauzeit

Februar bis Dezember 2025, Deckbeläge Juni 2026

Gesamtkosten

CHF 2.2 Mio.

Spezielles

Während der Realisierung konnte der Baubereich immer zweispurig befahrbaren werden.

Leistungen

Ingenieur als Gesamtleiter für die SIA-Phasen 31 (Vorprojekt) bis und mit 53 (Inbetriebnahme/Abschluss).