b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch


Umgestaltung Unterdorfstrasse, Steffisburg

Die Unterdorfstrasse in Steffisburg wurde inklusive des Knotens Unterdorfstrasse–Austrasse–Dükerweg umfassend umgestaltet. Das Projekt wurde im gleichen Zeitraum wie die Überbauung Dükerweg geplant und realisiert.
Projektelemente:

- Umgestaltung Unterdorfstrasse (L = ca. 270 m) mit neuem Mehrzweckstreifen aus Beton
- Anpassung Gehwege und Vorplätze. Insbesondere Vorplatz zu neuer Überbauung Dückerweg
- neuer Kreisel mit Betonfahrbahn (Knoten Unterdorfstrasse-Austrasse-Dükerweg)
- Integration / Anpassungen der anschliessenden Verkehrsachsen Austrasse, Höchhusweg, Dükerweg und Zelgstrasse
- Erneuerung / Anpassung Strassenentwässerung (ca. 100 m neue Hauptleitungen, bis DN 400)
- Umfassende Erneuerung Werkleitungen Dritter (Trinkwasser, Elektro, Erdgas, Fernwärme, Telekommunikation)
- Umlegung Schmutzabwasserleitung (DN 300, Tiefe bis 3.50 m)
- Neue BehiG-Bushaltestellen (1 x Busbucht mit Betonplatte und 1 x Fahrbahnhaltestelle)
- Erneuerung Strassenbeleuchtung im ganzen Perimeter
- Sanierung Bachdurchlass "









Bauherrschaft

Tiefbauamt des Kantons Bern, OIK I
Gemeinde Steffisburg
NetZulg AG
HRS Real Estate

Bauzeit

1. Hauptetappe: März 2020 - März 2021
2. Hauptetappe: Okt. 2021 - Dez. 2022
Deckbeläge: Frühling 2023

Spezielles

- Während der Realisierung musste Baubereich immer zweispurige befahren sein
- Das Projekt wurde im gleichen Zeitraum wie die Überbauung Dükerweg geplant und realisiert, wodurch eine enge Abstimmung und Koordination sichergestellt werden musste

Gesamtkosten

ca. CHF 3.5 Mio.

b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch

Leistungen

Phase 31 - 33: Fachplaner Werkleitungen und Entwässerung
(IG mit B+S Ingenieure AG)
Phase 41 - 53 Gesamtplaner, Fachplaner, Bauleitung